

**TROŠKOVNIK**  
**RADOVA U PARKU ZA PSE ZAGORSKA - KRAPINSKA**

**I. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI**

1. Horizontalno i vertikalno iskolčenje planiranih radova. Izmjeru i iskolčenje vrši izvođač za ukupnu, projektom zadanu površinu.

Obračun po m<sup>2</sup>

m <sup>2</sup>	3.000 x	8,50 =	25.500,00
<b>I. UKUPNO:</b>			<b>25.500,00</b>

**II. VRTNO-TEHNIČKI RADOVI**

1. Parkovni rubnjak

Iskop zemlje na dubinu od 25 cm, utovar i odvoz zemlje na gradsku planirku.

Nabava, dovoz i ugradnja parkovnog rubnjaka dimenzija 8 x 20 x 50, ravni rub (Beton Lučko) u trakasti betonski temelj

Obračun po m

m	300 x	111,00 =	33.300,00
---	-------	----------	-----------

2. Staza od sipine

Iskop sloja tla debljine 20 cm u zemljištu III. ktg. za izvedbu novih staza od sipine, utovar i odvoz na planirku.

Obračun po m<sup>2</sup>.

Nabava, dovoz i ugradnja krupnog tučenca sa razastiranjem i valjanjem u sloju od 10 cm.

Nabava, dovoz i ugradnja sitnog tučenca sa razastiranjem i valjanjem u sloju od 5 cm.

Nabava, dovoz i ugradnja vezivnog sloja: 2/3 kamenog agregata Ø 15 mm i 1/3 ilovače u sloju od 3 cm.

Izvedba na način da se nanese sloj navlaži i uvalja.

Nabava, dovoz i ugradnja završnog zastora od ilovastog pijeska, kamenog

brašna i grubog pijeska uvaljanog u sloju od 2 cm. Navlaženu površinu dobro uvaljati više puta.

Sve komplet. m<sup>2</sup> 200 x 195,00 = 39.000,00

3. Ograda - park za pse

Iskop jama za stupove samce ograde dimenzija 60x60x60cm, utovar i odvoz zemlje na gradsku planirku  
Nabava, dovoz i ugradba svih dijelova ograde:

- elementi ograde od ogradnih panela (kao tip Univerzal)  
dim. 1230 x 2600 mm,  
tamnozelene boje.

- stupovi visine 1750 mm,  
tamnozelene boje.

Sve komplet m 280 x 505,00 = 141.400,00

Nabava, dovoz i postava

- vrata jednokrilna sa bravom širine 1200 mm

kom 1 x 2.850,00 = 2.850,00

-vrata dvokrilna širine 2500 mm tamnozelene boje

kom 1 x 4.700,00 = 4.700,00

**II. UKUPNO: 221.250,00**

### III. RADOVI S URBANOM OPREMOM

1. Nabava, doprema i ugradnja klupa s naslonom

kao tip "Rotkvić"

Sve komplet

kom 4 x 2.461,00 = 9.844,00

3. Nabava, doprema i ugradnja

koša za pseće otpatke

kao tip "Retriever 35"

sa stupom, dispenzerom i rolom vrećica.

Zastupnik – Gradatin d.o.o.

Sve komplet

kom 2 x 4.588,00 = 9.176,00

4. Nabava, doprema i ugradnja

Koš za otpatke

Tip "Zrinjevac"

Obračun po komadu

ugrađenog koša.

kom 2 x 1.240,00 = 2.480,00

**III. UKUPNO: 21.500,00**

**IV. RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM**

1. Sanacija zelene površine travnjaka uz upotrebu djelomične izmjene zemlje, fino planiranje površine, sjetva travne smjese 4-5 dkg/m<sup>2</sup>, pognojavanje, ježenje i valjanje  
Obračun po m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup> 250 x 54,50 = 13.625,00

**IV. UKUPNO: 13.625,00**

**V. IZRADA PROJEKTOG RJEŠENJA**

1. Izrada projektnog rješenja

5.000,00

**V. UKUPNO: 5.000,00**

**REKAPITULACIJA**

I. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI	25.500,00
II. VRTNO-TEHNIČKI RADOVI	221.250,00
III. URBANA OPREMA	21.500,00
IV. RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM	13.625,00
V. IZRADA PROJEKTOG RJEŠENJA	5.000,00

**UKUPNO 286.875,00**

PDV 25% 71.718,75

**SVEUKUPNO 358.593,75 kn**

U Zagrebu, listopad, 2013.

**KOMERCIJALNI DIREKTOR**

Biserka Kirin, dipl. ing.

**ZAGREBAČKI HOLDING**  
d.o.o.  
**PODRUŽNICA ZRINJEVAC**  
Zagreb, Remetinečka c. 15

**VODITELJ PODRUŽNICE**

Igor Toljan, dipl.ing.