



REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

KLASA: 026-01/16-001/89

URBROJ: 251-06-02-16-15

Zagreb, 20. travanj 2016.

URED GRADONAČELNIKA  
Služba za informiranje  
n/r Branimiru Lončaru

**PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama  
(008-02/16-002/140)**  
- odgovor, dostavlja se

Vezano za traženo od strane Damira Kovačića, obavještavamo Vas da je park za pse na predmetnoj lokaciji izgrađen u 2014. od strane Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka – sjever, na čijem području se isti nalazi, je iz Plana malih komunalnih akcija za 2015. postavilo spravu za vježbanje i igru pasa te klupu za sjedenje. U prilogu dostavljamo troškovnike za te dvije akcije.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Zoran Nevistić, dipl. ing.



Prilog:

- kao u tekstu

Na znanje:

1. Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka – sjever  
n/r predsjedniku  
Ivan Butorac
2. Voditeljica Područnog odsjeka  
Trešnjevka - sjever (Trešnjevka)  
Antonietta Gretić, dipl. iur.

**UKUPNO 8.**

**17.280,00**

**9. ZAGORSKA ULICA-KRAPINSKA ULICA,  
PARK ZA PSE**

1. Nabava, dovoz i ugradnja  
Klupa za sjedenje,  
Proizvođač Redox  
kataloška oznaka  
Redox 5251

Klupa je ukupnih dimenzija 300/180 cm  
od čelične konstrukcije 60/60/40 mm  
s oblogom drvenim platicama  
dimenzija 9/4 cm. Sidrenje u temelje.  
Završna obrada metalnih profila  
termičko pocinčavanje i bojanje  
uljanim bojama po izboru investitora.  
Obračun po komadu

kom	1	x	19.159,00	=	19.159,00
<b>UKUPNO</b>					<b>19.159,00</b>
POPUST 10%					1.915,90

**UKUPNO 9. 17.243,10**

**10. ZAGREBAČKI HOKEJSKI SAVEZ, ZAGORSKA ULICA 5**

1. Čišćenja gradilišta zelenih površina  
od ostataka građevinskog materijala,  
organskog i ostalog otpada,  
utovar i odvoz .  
Obračun po m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup> 880 x 6,00 = 5.280,00

2. Izrada posteljice, priprema temeljnog  
tla. Rad obuhvaća strojno grubo i  
fino planiranje, zbijanje posteljice.  
Obračun po m<sup>2</sup> pripremljene posteljice.

m<sup>2</sup> 1.600 x 4,00 = 6.400,00

3. Izrada nasipa od kamenog materijala  
kao drenažnog sloja na za to pripremljenu  
posteljicu, d=23 cm.  
Rad obuhvaća nabavu, dovoz,  
razastiranje i nabijanje kamenog materijala.  
Granulacija iznosi 0-56 mm  
Obračun po m<sup>3</sup>

1.600 m2x0,23 m<sup>3</sup> 368 x 220,00 = 80.960,00

4. Izrada završnog sloja nasipa  
kao filterskog sloja  
d=6 cm. Rad obuhvaća nabavu, dovoz,

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja od 5 cm debljine (BSN 22 B).  
Izrada habajućeg sloja (HS) od asfalt betona debljine 3 cm - predviđa se asfaltni beton AB 8.

Stavka obuhvaća sve radove i materijale s odvozima i transportima na gradilište, a prema m<sup>2</sup> spomenutih površina.

m40x2 m<sup>2</sup> 80 x 320,00 = 25.600,00

2. Parkovni rubnjak  
Iskop zemlje III.ktg., dubine 35 cm, širine 15 cm, utovar i odvoz.  
Planiranje i nabijanje posteljice, dno posteljice fino obraditi i uvaljati.  
Ugradnja trakastog sloja 7 cm šireg od vanjskog podnožja rubnog elementa. Nabava, dovoz i ugradnja parkovnog rubnjaka dim.8x20x50 cm na slojeve redom:  
10 cm sloj šljunka  
5 cm sloj trakastog betona MB 20.  
Reške između rubnjaka veličine 1 cm zapunjuju se cementnim mortom.  
Sve komplet, obračun po m

m 80 x 111,00 = 8.880,00

3. Sanacija zelene površine travnjaka poslije prijekopa uz upotrebu djelomične izmjene zemlje, grubo i fino planiranje površine, sjetva travne smjese 4-5 dkg/m<sup>2</sup>, pognojavanje, ježenje i valjanje.  
Obračun po m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup> 60 x 54,50 = 3.270,00

**UKUPNO 21. 37.750,00**

**22. PARK ZA PSE, ZAGORSKA ULICA - KRAPINSKA ULICA**

1. Nabava, dovoz i postava sprava za vježbanje i igru pasa
- 1.1. Sprava za preskakanje  
ukupnih dim. 140/20/240  
izrađena iz drvenih profila 20/20 cm s poprečnom čeličnom cijevu dim. Ø 36 mm duljine 168 cm. U drveni profil potrebno je ugraditi ukrasnu čeličnu profiliranu ploču debljine 5 mm kao nosač poprečne cijevi. Završna obrada

	bezbojnim lakom. Obračun po komadu	kom	3	x	5.110,00	=	15.330,00
1.2.	Most ukupnih dim. 100/110/456 izrađen od drvenih stupova i greda dim. 10x10 cm. Hodna obloga od drvenih dasaka ili ploča debljine 3 cm Završna obrada bezbojnim lakom. Obračun po komadu	kom	2	x	9.730,00	=	19.460,00
1.3.	Impregnirane oblice Oblice vis. 130 cm (ukopanih toliko da dio iznad zemlje iznosi 100 cm) na razmaku od 50 cm. Obračun po komadu	kom	6	x	574,00	=	3.444,00
2.	Nabava, dovoz i postava klupa tip "Rotkvić" s naslonom. Obračun po komadu	kom	2	x	2.461,00	=	4.922,00
3.	Sanacija zelene površine travnjaka poslije prijekopa uz upotrebu djelomične izmjene zemlje, grubo i fino planiranje površine, sjetva travne smjese 4-5 dkg/m <sup>2</sup> , pognojavanje, ježenje i valjanje. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50	x	54,50	=	2.725,00
<b>UKUPNO 22.</b>							<b>45.881,00</b>

### 23. NK TREŠNJEVKA, VEPRINAČKA ULICA 16

#### a) zamjena postojećih golova

1.	Vađenje postojećih golova dim. 7,32x2,44 m	kom	2	x	1.600,00	=	3.200,00
2.	Nabava, dovoz i ugradnja nogometnog alumijskog gola dim. 7,32 x 2,44m izrađenog od ovalnog profila 100x120 mm sa nosačima za mrežu, čahurama, kukicama za mrežu i mrežom, debljine 3 mm, dubine 100/250 cm Obračun po komadu	kom	2	x	10.430,00	=	20.860,00
3.	Sanacija okolnog terena oko golova						